

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Innehåll

Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas.....	3
Risکاناليس.....	3
Skydd för Teracoms personal inom anläggningen	3
Hälsa- och miljöfarliga produkter.....	3
Skyddsanordningar.....	3
Rapporteringsskyldighet.....	4
Besiktning.....	4
Ansvar för brandskydd	4
Sprängningsarbete	4
Buller	4
Lyftanordningar och tryckkärl	4
Tillträde till drift- och elrum	4
Arbete med elektriska installationer.....	4
Tillfällig elektrisk anläggning	5
Belysning	5
Fallande föremål.....	5
Skydd för person mot fall till lägre nivå	5
Framkomlighet	5

Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas

Finns på <https://www.teracom.se/servicecenter/entreprenorscenter/dokument-for-entreprenorer/>

Risکاناليس

En riskbedömning över planerade aktiviteter ska lämnas till samordningsansvarig. Vid förändringar ska samordningsansvarig meddelas. Vid bygg- och anläggningsarbete lämnas detta istället till Byggarbetsmiljösamordnaren/BAS.

Skydd för Teracoms personal inom anläggningen

I de fall olägenheter av skilda slag kan uppstå i samband med entreprenadens genomförande ska detta i god tid meddelas samordningsansvarig för Teracom för åtgärd, exempelvis undanflyttning av personal, arbete på övertid etc.

Hälso- och miljöfarliga produkter

Respektive entreprenör ansvarar för att information om farliga ämnen och riskarbeten lämnas till samordningsansvarig eller BAS inkl. relevanta skyddsåtgärder för såväl egen som övrig berörd personal inom arbetsområdet. I de fall entreprenören hanterar kemiska produkter ska säkerhetsdatablad enligt REACH överlämnas till samordningsansvarig eller BAS vilken ansvarar för att dessa arkiveras.

Hälsorisker vid kommande rivningsarbeten ska även beaktas.

Då det förekommer asbesthaltiga golvmaterial i Teracoms teknikutrymmen är all åverkan på golvmaterial förbjuden om certifierad asbestanalys inte har visat att golvmaterialet är asbestfria eller att golvet är lagt under en senare period när asbest inte längre användes. Vid senare omläggning av golv finns risk att limmet inte har blivit korrekt sanerat tidigare och därför måste även detta kontrolleras. Exempel på åverkan är håltagning, bearbetning, hantering av trasiga golvmaterial eller annan påverkan som kan frigöra asbestfiber från materialen. Om montering av ny utrustning inbegriper påverkan av golv måste frånvaro av asbest konstateras med certifierad asbestanalys av golvplattor och lim. Om asbest påträffas måste golvet saneras före sådan montering får ske.

Uppmärksamhet måste också riktas på äldre isolermaterial eller detaljer som verkar var gjorda i eternit.

Teracom ska avtala om att företag som anlitas för sanering tar ansvar för byggarbetsmiljösamordningen för densamma. Det anlitate företagets BAS ska samverka med Teracoms samordningsansvarige för den aktuella stationen så att alla berörda parter är införstådda med vad som krävs för att uppnå en säker miljö kring saneringen. Det är viktigt att saneringsföretaget anmäler arbetet med arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om rivning, hittas under

<http://www.av.se/blanketter/asbest/>

Skyddsanordningar

Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del av den, ska han säkra området, rapportera detta till samordningsansvarig eller BAS samt återställa demonterad skyddsanordning omedelbart efter att arbetet slutförts.

Rapporteringskyldighet

Entreprenören ska till samordningsansvarig eller BAS rapportera alla avvikelser som medfört eller kan medföra arbetsskada, ohälsa eller skada på utrustning eller funktion. Entreprenören ska också meddela om arbetet måste ske utanför ordinarie arbetstid.

Besiktning

Entreprenören ska se till att besiktning och tillsyn av maskiner och utrustning fyller gällande krav

Ansvar för brandskydd

Entreprenören ska informera om hur användning och förvaring av brandfarliga varor ska ske. Före utförande av ”Heta arbeten” ska entreprenören kunna uppvisa kompetensbevis.

Inga brandfarliga heta arbeten får genomföras före skriftligt tillstånd inhämtats från tillståndsansvarig inom Teracom AB.

Sprängningsarbete

Vid sprängningsarbete ska samordningsansvarig eller BAS informeras. Entreprenör svarar för vakthållning, signalering, ev. order om utrymning. Vid annan överenskommelse anges detta i handlingarna.

Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande sprängarbete ska tillämpas.

Buller

Entreprenören ska vid arbete som medför skadligt eller störande buller informera samordningsansvarig i god tid före arbetets genomförande. Detta gäller såväl för arbetsmiljön som för hänsyn till omgivning. Inför arbeten som medför buller utanför anläggningens område behöver kommunen konsulteras för eventuell hantering av bullerbegränsande åtgärder och tidsplanering av arbetet.

Lyftanordningar och tryckkärl

Entreprenör svarar för att av honom uppställd lyft- eller transportanordning är besiktigad i överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samma förhållande gäller den fortlöpande tillsynen av lyftanordningar, lyftredskap och tryckkärl.

Tillträde till drift- och elrum

För att Eldriftsledare ska godkänna entreprenörens personal att tillträda dessa utrymmen krävs utbildning minst i nivå med ELSA eller ESA-14 Tillträde.

Arbete med elektriska installationer

Inga elektriska installationsarbeten får ske före berörd Eldriftsledare informerats och gett sitt godkännande. Anslutning till Teracoms elanläggning ska ske i enlighet med i förväg angiven instruktion. Om arbetet är ett elinstallationsarbete måste utföraren vara registrerad hos Elsäkerhetsverket samt med ett egenkontrollprogram som täcker gällande installationsområde.

Tillfällig elektrisk anläggning

Anläggningen ska i alla delar uppfylla de krav i utförande och underhåll som anges o
Elsäkerhetsverkets författningssamling. Här gäller även kravet på registrering hos
Elsäkerhetsverket om en elinstallation utförs.

Belysning

Vid urkoppling av den ordinarie belysningen är entreprenör skyldig att förse den
aktuella platsen med tillfällig belysning.

Fallande föremål

Om risk för personskada genom nedfallande föremål finns ska entreprenör svara för
att skyddstak eller nät ordnas. Detta ska särskilt beaktas vid tillträdes- och
transportleder. Tydliga avspärningar och vid behov vakt ska förhindra personer att
komma in i område med risk att träffas av fallande föremål.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bygg- och anläggningsarbete ska tillämpas.

Vid arbete i master ska Teracoms föreskrifter om ”arbete i mast och torn” tillämpas.

Det är inte tillåtet att släppa ner föremål från mast.

Skydd för person mot fall till lägre nivå

Fallrisker orsakade av t ex håltagning i bjälklag, borttagning av ledstänger, öppning
av golvluckor etc. ska elimineras genom entreprenörs försorg. Att inte spärra av
riskområdet eller att inte återställa fast skyddsanordning är direkt personligen
straffbart!

Framkomlighet

Entreprenör ansvarar för att transportleder, trappor, gångar etc. hålls fria från materiel
och skräp som är att hänföra till entreprenaden. I de fall dessa utrymmen måste
användas för tillfällig uppställning av t.ex. materiel, ska transport- resp. gångled
tydligt avgränsas. Om så inte kan ske ska gångleden stängas av. Nödutgångar får inte
blockeras eller stängas av.

Vid speciella arbetsoperationer med farliga maskiner eller tunga utrustningar och då
riskerna följaktligen är förhöjda, vilar det entreprenör att i samarbete med
kontaktman organisera arbetet så det till tid och rum är skilt från Teracoms personal.
Det är respektive entreprenörs ansvar att ta hand om och föra bort uppkommet avfall
enlighet med rådande miljölagstiftning. Arbetsplatsen ska alltid lämnas i städad skick.